

Nº OPERAÇÃO 1045799-29/2017	GESTOR MTURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETO DE	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Ampliação no Parque de Exposições no Município de Sananduva				
PROPONENTE / TOMADOR Município de Sananduva		MUNICÍPIO / UF Sananduva/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Expedicionário Antonio Laskoski	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE fev-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 26,37%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>9</b>									
1.			(Aplicação no Parque de exposições de Sananduva)					-	283.481,39
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	877,10
1.1.1.	Sinapi	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	241,00	BDI 1	304,66	877,10
1.2.			FUNDAÇÕES					-	7.229,63
1.2.1.	cotação	05	Execução de fundações	unid	1,00	6.721,00	BDI 1	7.229,63	7.229,63
1.3.			PILARES					-	63.146,08
1.3.1.	cotação	01	Pilar concreto pré-moldado maciços 25x50x790 cm	unid	16,00	1.947,00	BDI 1	2.460,42	39.366,72
1.3.2.	cotação	02	Pilar concreto pré-moldado maciços 25x35x790 cm	unid	8,00	1.363,00	BDI 1	1.722,42	13.779,36
1.4.			COBERTURAS					-	166.666,78
1.4.1.	Sinapi	72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.366,14	60,00	BDI 1	75,82	103.580,73
1.4.2.	Sinapi	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	42,00	25,00	BDI 1	31,59	1.326,78
1.4.3.	Sinapi	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	1.366,14	22,76	BDI 1	28,76	39.290,19
1.4.4.	Sinapi	84660	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	336,00	4,60	BDI 1	5,81	1.952,16
1.4.5.	Sinapi	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	336,00	22,00	BDI 1	27,80	9.340,80
1.4.6.	cotação	06	Viga de travamento	unid	8,00	412,00	BDI 1	520,64	4.165,12
1.5.			VIGAS					-	32.662,80
1.5.1.	cotação	03	Viga de cinta em concreto pré-moldado secção 0,15x0,40	M	140,00	106,00	BDI 1	133,95	18.753,00
1.5.2.	cotação	04	Viga de cinta em concreto pré-moldado secção 0,15x0,30	M	140,00	78,00	BDI 1	96,57	13.799,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Sananduva/RS  
Local  
07 de maio de 2018  
Data

Nome: JORGE HELVIO CORREA  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAL 64860  
ART/RRT:

Nome:  
Título:  
CREA/CAL  
ART/RRT: