

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

ENDEREÇO: Rua Geremina Paese

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva

CIDADE: SANANDUVA

ÁREA: 512,00M²

Sinapi - Com desoneração - Data Base FEVEREIRO/2017

Item	Código	Serviços	Unid	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	BDI	Total + BDI
1.0		PAVIMENTAÇÃO BLOCOS INTERTRAVADOS						
1.10								
1.11		MEIO-FIO						
1.12								
1.13	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	128,00	33,73	4317,44	25,74%	5428,75
1.14		PAVIMENTAÇÃO						
1.15								
1.16	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	512,00	55,25	28288,00	25,74%	35569,33
1.17								
1.18			m²					
1.19	7321/7263 - DAER	Placas de sinalização vertical;suporte metalico d=2" parede 2 mm,3,5 m gal.a fogo, placa semi-refletiva tipo I-A	Unid.	2,00	198,00	396,00	25,74%	497,93
1.20			m²					
TOTAL						33001,44		41496,01
5.0		DIVERSOS						
5.1								0,00
5.2	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,88	205,44	591,67	25,74%	743,96
5.3								
TOTAL						591,67		743,96
Total Geral						33593,11		42239,97

Data:10/02/2017

B.D.I. utilizado= 25,74%

Eng. Civil Jorge Helvio Correa
CREA/RS - 64860

Leomar José Foscarini
Prefeito Municipal